

# 資材・労務(1) 数量表

(消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R4-6号
工 事 名	青島地内消火栓更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
メカ型チース	V100*P75	100*75	個	1.0		消火栓撤去工	地上式単口	65	箇所	1.0	
メカ型トレッサー(塩ビ管用)		100	個	1.0		VP管切断工		75	口	2.0	
配水ホリEF片受ベント90		75	個	1.0		VP管切断工		100	口	2.0	
配水ホリ EFフランジ短管(G形)		75	個	3.0		VP管吊上げ積込み(人力)		75	m	2.0	
配水ホリ直管		75	本	1.0		VP管吊上げ積込み(人力)		100	m	2.0	
HIVP管		100	本	1.0		消火栓設置工	地下式		基	1.0	
水道用バルブヒニ弁HI製F型		75	個	1.0		鉄蓋設置工			個	1.0	
弁筐(消火栓(黄))	LJV2TD-81HK		個	1.0		レジン製ボックス(上部)設置工			個	1.0	
座台	THP11		個	1.0		レジン製ボックス(下部)設置工			個	1.0	
FRP筒	B-1000J		個	1.0		レジン製ボックス(底板)設置工			個	1.0	
鋳鉄製消火栓乙管		75	個	1.0		止水栓取り付け工			箇所	1.0	
鋳鉄製両フランジ短管		75	個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
ステンレス製地下式単口消火栓(補修弁付)			個	1.0		VP管切断工		100	口	1.0	
鉄蓋MZN(車道用、黄色塗装、消火栓表示)			個	1.0		VP管継手工		100	口	4.0	
レジンコンクリート上部壁	MJ AN(250)		個	1.0		VP管継手工		75	口	1.0	
レジンコンクリート下部壁	MJ CN2(150)		個	1.0		PE管切断工		75	口	2.0	

(消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R4-6号
工 事 名	青島地内消火栓更新工事

[illegible]