

# 魚沼市立小出病院電動低床ベッド購入 仕様書

## 1. 構成機器及び数量

低床ベッド 22台、サイドレール44組（詳細は「6. 調達機器構成表」のとおり）

## 2. 設置場所

小出病院入院棟 2、3階

## 3. 履行期間

120日間

## 4. 本体に関する性能、機能などに関する要件

下記の主要な機器の性能及び機能に関する要件を満たしていること。

### 4-1 ベッド本体について、以下の要件を満たすこと。

4-1-1 外形寸法は下記の範囲内であること。

・全長 2,090mm～2,150mm

・全幅 920mm～1,010mm

4-1-2 最低床高は290mm以下、最高床高は600mm以上であること。

4-1-3 キャスター直径は100mm～125mm程度で1カ所を操作することで全てのキャスターをロックできる機能を有すること。

4-1-4 背上げ角度は0～75度程度、脚上げ角度は0～30度程度で調節できる機能を有すること。

4-1-5 ボトムは主材をスチールとし、成形絞りや電着粉体塗装のダブルコーティング塗装等により長期の使用に耐えうる強度を確保していること。

4-1-6 手元スイッチの液晶に背角度、脚角度及びベッド高がデジタルで表示されること。

4-1-7 一度のボタン操作で、背角度、脚角度及びベッド高が設定した状態になる機能を有すること。

4-1-8 垂直昇降仕様であること。

4-1-9 見守り支援システム等の設置をする際、ベッド本体から電源供給が可能な機能を有すること。

### 4-2 サイドレールについて、以下の要件を満たすこと。

4-2-1 サイドレールの外形寸法は幅965mm以上990mm以下の範囲で、高さ460mm以上、535mm以下の2本1組であること。

## 5. 性能・機能以外の要件

- 5 - 1 上記のほか、「6. 調達機器構成表」及び「7. 納入等に関する諸要件」に基づき対応すること。

## 6. 調達機器構成表

No.	調達物品名	参考形式	参考メーカー	数量	備考
	低床ベッド		パラマウントベッド(株)	22 台	
	【内訳】				
1	低床ベッド	KA-N1321R	パラマウントベッド(株)	22 台	
2	サイドレール	KS-161G	パラマウントベッド(株)	44 組	

※同等品以上であること。

## 7. 納入等に関する諸要件

### 7 - 1 納入要件

- 7 - 1 - 1 機器及び付属品は、入札時点で製品化されていること。
- 7 - 1 - 2 納入・設置までに機器の仕様変更等がある場合、その情報を発注者へ提供し、協議のうえ最新の仕様で引き渡すこと。
- 7 - 1 - 3 発注者と協議のうえ、適切な地震対策を施すこと。
- 7 - 1 - 4 機器搬入時、必要に応じて搬入経路の壁・床・天井面の養生を施すこと。  
また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。
- 7 - 1 - 5 機器搬入等に要する光熱水費等の負担については、発注者と協議すること。
- 7 - 1 - 6 機器搬入時に過って病院の躯体・設備・器物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従い自己の負担において修復すること。
- 7 - 1 - 7 納入・設置についての費用は、応札価格に含むこととし、検収前に検収依頼書（設置写真付）を作成すること。

### 7 - 2 保守点検体制

- 7 - 2 - 1 機器・付属品等の保証期間は検収後 1 ヶ年とし、保証期間内の点検・調整等は無償で適宜行うこと。なお、期間終了前の点検・調整は必須とする。
- 7 - 2 - 2 必要な消耗品及び故障時等の部品について、安定供給が確保されていること。

- 7 - 2 - 3 必要な消耗品、部品及び故障時等の対応について責任を持つこと。
- 7 - 2 - 4 持帰り修理や修理に時間を要する場合等は、必要に応じて代替機を準備すること。

### 7 - 3 その他

- 7 - 3 - 1 本仕様書に記載なき事項で疑義が発生した場合は、発注者と協議し解決にあたること。
- 7 - 3 - 2 本仕様書に記載なき事項で発注者から追加要請があった場合、発注者と協議し検討のうえ対応すること。
- 7 - 3 - 3 落札者は、後日別途定める様式により、落札金額内訳書を提出すること。