

資材・労務(1) 数量表

(地上式消火栓新設)

工 事 番 号	消工第R4-3号
工 事 名	佐梨地内消火栓更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
スットンMVT(台付)	塩ビ*配水ホリ	100*75	個	1.0		消火栓設置工	地上型多雪式	75	基	1.0	
メカトレッサー	塩ビ	100	個	1.0		VP管切断工		100	口	2.0	
VP管		100	本	1.0		VP管据付工		100	m	0.5	
配水ホリEFフランジ短管	G形	75	個	4.0		VP管継手工		100	口	4.0	
配水ホリ直管		75	個	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	4.0	
配水ホリEF片受ベント	90	75	個	1.0		PE管切断工		75	口	2.0	
水道用バルブビニ弁HI製	F型	75	個	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	1.1	
弁筐(トミ)LJV2TD-81HK	表記:消火栓 蓋色:黄色		個	1.0		PE管EF継手工(片受)		75	口	5.0	
座台	THP11		個	1.0		合成樹脂製弁設置工(人力)			基	1.0	
FRP筒 高さ調整用	B-400J		個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
地上式消火栓	55B I		個	1.0		ハンドオーガ削孔工		100	口	1.0	
消火栓用L型ブロック			基	1.0		VP管据付工		100	m	0.8	
ボルトナット			組	4.0		管明示テープ工			m	3.0	
管明示テープ			m	3.0		管明示シート工			m	3.0	
保安シート			m	3.0		マーカ設置工			箇所	1.0	
マーカー			個	1.0							

(地上式消火栓新設)

[illegible]

(地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	消工第R4-3号
工 事 名	佐梨地内消火栓更新工事

[illegible]