

資材・労務(1) 数量表

(地上式消火栓設置)

| | |
|---------|-------------|
| 工 事 番 号 | 消工第R4-11号 |
| 工 事 名 | 山口地内消火栓移設工事 |

| 資 材 | | | | | | 労 務 | | | | | |
|------------------|-------------|--------|----|------|------|----------------|-----|-----|----|------|------|
| 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| 消火栓・地上式 | 鋳鉄・単口 口金φ65 | 75 | 台 | 1.0 | | 消火栓設置工 | 地上式 | | 基 | 1.0 | |
| 消火栓用L型フロック | | | 基 | 1.0 | | コンクリートボックス設置工 | | | 基 | 1.0 | |
| コンクリート製消火栓ボックス | I 型 | | 基 | 1.0 | | 合成樹脂製弁設置工(人力) | | 75 | 基 | 1.0 | |
| コンクリート製消火栓ボックス底板 | | | 基 | 1.0 | | ねじ式弁筐設置工(底板付) | | | 箇所 | 1.0 | |
| 消火栓標識・ポール・金具 | | | 式 | 1.0 | | PE・PP管(GW共)据付工 | | 75 | m | 3.6 | |
| スポンMTFシステム-D | | 100*75 | 個 | 1.0 | | フランジ継手工(7.5K) | | 75 | 口 | 4.0 | |
| 配水ホリ 直管 | | 75 | 本 | 2.0 | | 既設鋳鉄管切断工 | | 100 | 口 | 2.0 | |
| 配水ホリ EFフランジ短管 | G型 | 75 | 個 | 4.0 | | 鋳鉄管継手工 | | 100 | 口 | 2.0 | |
| 配水ホリ EF両受ベント | 90° | 75 | 個 | 1.0 | | PE管EF継手工(片受) | | 75 | 口 | 5.0 | |
| 配水ホリ EF片受ベント | 90° | 75 | 個 | 1.0 | | PE管EF継手工(両受) | | 75 | 箇所 | 1.0 | |
| VP直管 | | 100 | 個 | 1.0 | | PE管切断工 | | 75 | 口 | 3.0 | |
| 水道用バルブ ヒニ弁H1製 | F型 | 75 | 個 | 1.0 | | VP管切断工 | | 100 | 口 | 1.0 | |
| 弁筐(蓋色:黄色) | LJV2TD-81HK | 75 | 個 | 1.0 | | VP管据付工 | | 100 | m | 1.0 | |
| 座台 | THP-11 | | 個 | 1.0 | | 管明示テープ工 | | | m | 3.6 | |
| FRP筒 | B-400J | | 個 | 1.0 | | 管明示シート工 | | | m | 3.6 | |
| ホルト・ナット | φ75用 | | 組 | 4.0 | | マーカ設置工 | | | 箇所 | 1.0 | |

(地上式消火栓設置)

| | |
|---------|-------------|
| 工 事 番 号 | 消工第R4-11号 |
| 工 事 名 | 山口地内消火栓移設工事 |

[illegible]

(地上式消火栓撤去)

| | |
|---------|-------------|
| 工 事 番 号 | 消工第R4-11号 |
| 工 事 名 | 山口地内消火栓移設工事 |

[illegible]