

# 修繕仕様書

1. 名称 須原スキー場索道設備修繕（各索道索輪等）
2. 修繕場所 魚沼市 須原 地内
3. 履行期間 契約締結日から 90 日間
4. 監理方法 今回の施工監理方法は、発注者の監理にて行うものとする。  
監理者は、発注者が定める監督員とする。  
施工業者は、重要部分の施工に関して、その都度報告し指導を受けること。
5. 修繕内容 本修繕は、既存索道施設の内、下記の修繕を行うものである。

・第1 ロマンズリフト

索輪交換及び索輪ベアリングのみ交換	1 式 (タイヤ: 8 本 ベアリング: 20 個)
乗り越し検出装置交換	1 式
スラスタ作動油交換	5 ℓ
山麓ステージ合板補強	1 式
山頂転落防止ネット交換	1 式
握索機オーバーホール	1 式
第1 ロマンズリフト折返滑車修繕	1 式

・高原ロマンズリフト

索輪交換及び索輪ベアリングのみ交換	1 式 (タイヤ: 10 本 ベアリング: 28 個)
制動ユニット作動油交換	40 ℓ
減速機ギヤオイル交換	160 ℓ
山麓操作スタンド交換	1 式
原動機 V ベルト交換	1 式
山頂ステージ板張替	1 式

・フーディクワッドリフト

索輪交換及び索輪ベアリングのみ交換	1 式 (タイヤ: 25 本 ベアリング: 60 個)
握索機オーバーホール	40 台
押送タイヤ・チューブ交換	35 本
押送タイヤ・タイヤボスのベアリング交換	100 個
山麓補機オイル交換	80 ℓ
緊張装置作動油交換	140 ℓ
押送軸交換	10 本
支柱塗装 (5 号・6 号)	1 式
格納庫屋根コーキング修繕	1 式
山麓運転室屋根張替	1 式

## 6. 修繕についての留意事項

- ① 使用材料、備品等は、全て同等品以上の物を使用すること。
- ② 修繕完了、部分完了、使用開始前の清掃については、施工業者の責任において行う。
- ③ 引渡しについては、監督員の検査・承認を受けた後とすること。
- ④ 資材搬入、保管方法、騒音、臭気が発生する修繕については、監督員と打ち合わせの上、施工すること。
- ⑤ 安全管理について  
高所作業による足場、点検台よりの落下・墜落防止については、十分に注意し、安全管理を徹底すること。
- ⑥ 廃棄物について  
本修繕で発生した廃棄物は、施工業者において法令に基づいて処分し、処理経過を報告すること。
- ⑦ 有価物について
  - ・ 鉄くず等は有価物として処分を行うこと。
  - ・ 有価物の数量は、スクラップ業者の計量伝票をもとに売り払い明細表を作成し提出すること。
  - ・ 有価物の納入方法は、市が発行する納入通知書により納入すること。