

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-10号 大倉地内消火栓設置撤去工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	15.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板	m		H=1.5m	路盤工	上層	M-25	㎡	3.0	路盤厚 12 cm	
			m					m		H=1.8m				㎡		路盤厚 cm	
			m					m		H=2.1m				㎡		路盤厚 cm	
		舗装版 破碎積込	㎡	5.2	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板	m	3.00	H=1.5m				㎡		路盤厚 cm	
			㎡		施工機種：0.13㎡			m		H=2.0m		下層	ARC-40	㎡	3.0	路盤厚 12 cm	
		As般運搬	㎡	0.3	DT4t 運搬距離9.1km		m		H=2.5m	ARC-40			㎡	2.5	路盤厚 15 cm		
			㎡		DT2t 運搬距離 km	㎡	11.0	BH0.28 DT4t	ARC-40	㎡			2.3	路盤厚 22 cm			
			㎡		重複箇所分 控除	㎡		BH0.13 DT2t	ARC-40	㎡			1.4	路盤厚 25 cm			
		As廃材処理	t	0.6	処分場：-	人力掘削	㎡				㎡		路盤厚 cm				
			t		重複箇所分 控除	残土処理		㎡	11.0	運搬距離：5.0km.	舗装工	As	②粗粒As	㎡	2.3	舗装厚 3 cm	
	Co	舗装版切断	m	8.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	㎡	9.8	DT4t 運搬距離：5.3km			②粗粒As	㎡	3.0	舗装厚 5 cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30			㎡		DT2t 運搬距離 km				㎡		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	㎡						㎡		舗装厚 cm	
		舗装版 破碎積込	㎡	2.5	施工機械：0.28㎡		転用土	㎡						㎡		舗装厚 cm	
			㎡		施工機械：0.13㎡	埋戻量	機械埋戻	㎡	8.9	BH0.28				㎡		舗装厚 cm	
		Co般運搬	㎡	0.3	DT4t 運搬距離9.1km			㎡		BH0.13		Co	18-8-25	㎡	0.3	Co舗装 舗装厚 10cm	
			㎡		DT2t 運搬距離 km		人力埋戻	㎡						㎡		Co舗装 舗装厚 10cm	
		Co廃材処理	t	0.6	処分場：-		管材控除 埋戻量	㎡		参考			㎡		Co舗装 舗装厚 cm		

本舗装明細書（当初）																				工事番号・工事名		消工第R4-10号 大倉地内消火栓設置撤去工事																						
記号	舗装本復旧条件								施工数量																																			
	路線類別	舗装類別	辺長			形状	扣除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装版撤去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工											
										As										不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		滑融式(15cm)		滑融式(45cm)		滑融式(15cm)	滑融式(30cm)				
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	ﾀﾞﾌﾞｰﾍﾞｰﾄﾞ								
			m ²	m ²	m					m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ³	m ³	cm	(m)	(m2)	(m2)											(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			A	B	C					m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	t	m ³	m ³											cm	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
撤去	車道	As舗装	2.10	2.10		長方形		4.41	0.03	8.4				4.41				0.13	0.31	4.41						⑤密粒As	0.05		4.41	4.41														
設置	車道	As舗装	3.70	1.90		長方形		7.03	0.05	9.3				7.03				0.35	0.82	7.03							⑤密粒As	0.05		7.03	7.03			1.9										
合計	-	-	-	-	-	-		11.44	-	17.7				11.44				0.48	1.13	11.4		-	-	-			-	-		11.4	11.4			1.9										

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-10号 大倉地内消火栓設置撤去工事								
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	18.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	11.4			舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²						m ²	cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(5.3) 参考						m ²	cm		
		舗装版 破碎積込	m ²	11.4	施工機械	0.28			m ²	影響範囲	m ²	(6.1) 参考					m ²	cm		
			m ²		施工機械			m ²			基層工		m ²			区画線	加熱式	外側線	m	W=15cm
		As穀運搬	m ²	0.5	運搬機械 距離:9.1km	2		t		m ²				中央線	m			W=15cm		
			m ²		運搬機械 距離 km	t			m ²			表層工		m ²	2.0 W=15cm					
			As廃材処理	m ²		仮舗装控除分		⑤密粒As	m ²	11.4	人力施工		5	cm	中央線		m	W=15cm		
		t		1.1	処分場：-					m ²	cm		文字・停止線	m	W=45cm					
				t		仮舗装控除分			m ²	cm			グリーンベルト	m	W=15cm W=30cm					