

# 資材・労務(1) 数量表

## (地上式消火栓(φ65)設置工事)

工 事 番 号	消工第R4-10号
工 事 名	大倉地内消火栓設置撤去工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
スッポンMTシステムV*P	塩ビ*配水ホリ	100*75	基	1.0		消火栓設置工	地上型	75	基	1.0	
配水ホリ直管		75	本	1.0		コンクリートボックス設置工			基	1.0	
配水ホリEF両受ベント	90	75	個	1.0		VP管切断工		100	口	2.0	
配水ホリ EFフランジ短管	G型	75	個	3.0		VP管継手工		100	口	2.0	
水道用バルブビニ弁H1製	F型	75	個	1.0		PE管(小口径)継手工		75	口	1.0	
弁筐(トミス)LJV2TD-81HK	表記：消火栓 蓋色：黄色		個	1.0		PE管切断工		75	口	3.0	
座台	THP11		個	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	2.4	
FRP筒 高さ調整用	B-400J		個	1.0		PE管EF継手工(両受)		75	箇所	1.0	
地上式消火栓	22K II		基	1.0		PE管EF継手工(片受)		75	口	3.0	
消火栓用L字ブロック			個	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	3.0	
コンクリート製消火栓ボックス			基	1.0		合成樹脂製弁設置工(人力)			基	1.0	
消火栓ボックス底板			基	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
消火栓標識・板・ポール・金具等			組	1.0		管明示テープ工			m	2.4	
ボルトナット			組	3.0		管明示シート工			m	2.4	
管明示テープ			m	2.4		マーカ設置工			箇所	1.0	
保安シート			m	2.4		モルタル練			m3	0.04	

資材・労務(2) 数量表

(地下式消火栓(φ65)撤去工事)

工 事 番 号	消工第R4-10号
工 事 名	大倉地内消火栓設置撤去工事

[illegible]