

資材・労務(1) 数量表

(地下式消火栓(φ65)新設)

工 事 番 号	消工第R4-13号
工 事 名	小庭名地内消火栓設置撤去工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
スポンMTFシステム-V(塩ビ管用)		100*75(F)	個	1.0		VP管切断工		100	口	2.0	
PE EFフランジ短管	7.5k	φ75	個	4.0		VP管撤去工		100	m	1.0	
PE直管		φ75	本	1.0		VP管継手工		100	口	2.0	
VP直管		φ100	本	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	5.0	
PE EFベント 90°(片受)		φ75	個	2.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		75	基	1.0	
ソットシル仕切弁		φ75	基	1.0		ねじ式弁筐設置工(底板付)			箇所	1.0	
鉄筐(消火栓(黄))	LJV2TD		基	1.0		PE管EF継手工(片受)		75	口	6.0	
座台	THP-11		個	1.0		PE管切断工		75	口	2.0	
FRP筒	B-400J		本	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	4.0	
鋳鉄製消火栓乙管		φ75	本	1.0		ハットオーガ削孔工			箇所	1.0	
ステンレス製地下式単口消火栓(補修弁付)			基	1.0		VP管切断工		100	口	1.0	
鉄蓋(軽車道・歩道用、黄色塗装・消火栓表示)	MZKR		個	1.0		VP管据付工		100	m	1.0	
レソコンクリート上部壁	MJ AN(250)		個	1.0		消火栓設置工	地下式		基	1.0	
レソコンクリート下部壁	MJ CN2(150)		個	1.0		レソコン製ボックス(上部)設置工			個	1.0	
コンクリート底板	ER2		組	1.0		レソコン製ボックス(下部)設置工			個	1.0	
ホルト・ナット			組	4.0		鉄蓋設置工			個	1.0	
保安テープ			m	3.3		管明示テープ工			m	3.3	

資材・労務(1) 数量表

(地下式消火栓(φ65)新設)

工 事 番 号	消工第R4-13号
工 事 名	小庭名地内消火栓設置撤去工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
保安シート			m	3.0		管明示シート工			m	3.0	
ハットオーガー賃料			台/日	1.0		マーカー設置工			箇所	1.0	

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓(φ65)撤去)

工 事 番 号	消工第R4-13号
工 事 名	小庭名地内消火栓設置撤去工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
メカト ^レ レッサー		75	個	2.0		VP管切断工	撤去管	75	口	4.0	
TSキャップ [°]		75	個	2.0		VP管撤去工		75	m	2.0	
VP直管		75	本	1.0		VP管切断工		75	口	1.0	
保安シート			m	1.0		VP管 ^カ 継手工		75	口	4.0	
保安テープ [°]			m	1.0		VP管据付工		75	m	1.0	
						管明示テープ [°] 工			m	1.0	
						管明示シート工			m	1.0	
						TS継手工(接着1口あたり)		75	口	2.0	
						消火栓撤去工			基	1.0	
						ヤケ ^ラ 撤去工			基	1.0	