

## 4道維第27号 市道金ヶ沢住宅線舗装補修工事

## 数 量 総 括 表

|          | 規 格                         | 算 式             | 当初計算値 | 当初設計値 | 単位             | 摘 要                        |
|----------|-----------------------------|-----------------|-------|-------|----------------|----------------------------|
| 舗装打換え工   |                             |                 |       |       |                |                            |
| 舗装版切断    | アスファルト舗装版、t=15cm以下          | 5.0*4           | 20.0  | 20    | m              | SCB430510、1m               |
| 直接掘削積込   | 舗装版のみの打換え                   | 35.0*5+85.0*5   | 600.0 | 600   | m <sup>2</sup> | SWB430610、10m <sup>2</sup> |
| 殻運搬      | As、運搬距離L=5.1km              | 600.0*0.05      | 30.0  | 30    | m <sup>3</sup> | SCB227010、1m <sup>3</sup>  |
| 廃材処理費    | As                          | 30.0*2.35       | 70.5  | 71    | t              | S0930、1t                   |
| 不陸整正     | 舗装版のみの打換え                   | 35.0*5+85.0*5   | 600.0 | 600   | m <sup>2</sup> | SWB430630、10m <sup>2</sup> |
| 粒度調整碎石   | 25mm、補足材t=2cm               | 600.0*0.02*1.27 | 15.24 | 15    | m <sup>3</sup> | TZJ2124002、1m <sup>3</sup> |
| 舗装の敷均し転圧 | ⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm      | 35.0*5+85.0*5   | 600.0 | 600   | m <sup>2</sup> | SWB430650、10m <sup>2</sup> |
| 区画線工     |                             |                 |       |       |                |                            |
| 区画線設置    | ペイント式溶剤型、実線15cm、加熱、白<br>外側線 | 35.0*2+85.0*2   | 240.0 | 240   | m              | SWB821210、10m              |
| 仮設工      |                             |                 |       |       |                |                            |
| 交通誘導警備員B |                             | 4*2             | 8.0   | 8     | 人日             | SWB010212、1人日              |
|          |                             |                 |       |       |                |                            |
|          |                             |                 |       |       |                |                            |
|          |                             |                 |       |       |                |                            |
|          |                             |                 |       |       |                |                            |
|          |                             |                 |       |       |                |                            |