

## 4道維第28号 市道横根21号線舗装補修工事

## 数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	5.0*3	15.0	15	m	SCB430510、1m
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	150.0*5	750.0	750	m <sup>2</sup>	SWB430610、10m <sup>2</sup>
殻運搬	As、運搬距離L=19.4km	750.0*0.05	37.5	38	m <sup>3</sup>	SCB227010、1m <sup>3</sup>
廃材処理費	As	37.5*2.35	88.1	88	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	150.0*5	750.0	750	m <sup>2</sup>	SWB430630、10m <sup>2</sup>
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	750.0*0.02*1.27	19.05	19	m <sup>3</sup>	TZJ2124002、1m <sup>3</sup>
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	150.0*5	750.0	750	m <sup>2</sup>	SWB430650、10m <sup>2</sup>
区画線工						
区画線設置	ペイント式溶剤型、実線15cm、加熱、白 外側線	150.0*2	300.0	300	m	SWB821210、10m
仮設工						
交通誘導警備員B		5*2	10.0	10	人日	SWB010212、1人日