

## 4魚消維第8号 市道並柳下堀線送水管更新工事

## 数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
送水管更新工事						
土中送水管配管土工						
床掘り		(0.5*0.7) *110	38.5	39	m3	(※小規模のため1m3単位)
埋戻し (山砂・RC)		(0.5*0.5) *110=27.5【山砂】 (0.5*0.2)*110=11.0【RC-40】	38.5	39	m3	(※小規模のため1m3単位)
埋戻し材【山砂】	渋川寺ノ沢	27.5*1.11	30.5	31	m3	(※小規模のため1m3単位)
山砂運搬	運搬距離 L=10.5km		30.5	31	m3	(※小規模のため1m3単位)
埋戻し材【RC-40】	魚沼①	11.0*1.20	13.2	13	m3	(※小規模のため1m3単位)
残土運搬	運搬距離 L=11.9km		38.5	39	m3	(※小規模のため1m3単位)
配管工						
送水管据付工	HIVP-RRΦ65 土中埋設		110.0	110	m	0.1m単位
HIエルブ	HI φ65		2.0	2	個	
ストラフ カップ リング	φ65		2.0	2	個	