

## 4道維第24号 青島本線横断側溝改修工事

## 数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
土工						
床堀	小型	1.6*10	16.0	16	m <sup>3</sup>	SCB210030、1m2
埋戻		0.2*7.3*2*2	5.8	6	m <sup>3</sup>	SCB210410、1m3
土砂等運搬	4 t		16.0	16	m <sup>3</sup>	SCB210110、1m3
処分費			16.0	16	m <sup>3</sup>	SWB020051、1m3
排水工						
自由勾配側溝布設工	横断用（600×700）基礎、インバート		10.0	10	m	SWB821420、1m
蓋設置工	グレーチング1m		5.0	5	枚	SWB821430、1枚
構造物撤去工						
舗装切断	AS		55.0	55	m	SCB430510、1m
舗装版撤去	AS		50.0	50	m <sup>2</sup>	SCB430310、1m2
自由勾配側溝撤去	自由勾配側溝φ600		10.0	10	m	SCB222790、1m
舗装版運搬処理	AS		3.0	3	m <sup>3</sup>	SCB227010、1m <sup>3</sup>
運搬処理	自由勾配側溝φ600		3.5	3.5	m <sup>3</sup>	SCB227010、1m <sup>3</sup>

## 4道維第24号 青島本線横断側溝改修工事

## 数量総括表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装工						
下層路盤（仮復旧時）	t =200mm		20.0	20	m <sup>2</sup>	SCB410030、1m <sup>2</sup>
下層路盤（本復旧時）	t =20mm		26.0	26	m <sup>2</sup>	SCB410030、1m <sup>2</sup>
表層（仮復旧時）	⑤密粒度アスコン t =50mm		20.0	20	m <sup>2</sup>	SCB410260、1m <sup>2</sup>
表層（本復旧時）	⑤密粒度アスコン t =50mm		30.0	30	m <sup>2</sup>	SCB410260、1m <sup>2</sup>
仮設工						
交通誘導員B			10.0	10	人日	SWB010212、1人日